

รายละเอียดประมาณการค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพันธ์เจริญ (บริเวณซอย4-ไปบ้านหนองตะคลอง)
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านพันธ์เจริญ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงานโครงการ ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด
ฝ่ายประมาณการ ส่วนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
ผู้ประมาณการราคา นายวัชรพงศ์ ถมยาแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต. ชุมพวง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุ+ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย ละ	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต Strength 240 ksc	360	ลบ.ม.	0	-	306	110,160	110,160	
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	2,340	ถุง	120	280,800	0	-	280,800	
2	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	238	ลบ.ม.	250	59,500	0	-	59,500	
3	หินผสมคอนกรีต	396	ลบ.ม.	550	217,800	0	-	217,800	
4	เหล็ก DB Ø 16 มม.	947	กก.	24.48	23,183	3.3	3,125	26,308	
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	666	กก.	25.5	16,983	3.3	2,198	19,181	
6	เหล็ก RB Ø 19 มม.	53.4	กก.	25.19	1,345	3.3	176	1,521	
7	เหล็กตะแกรง Ø4 มม. @0.10 x 0.30 ม.	2,400	ตร.ม.	31	74,400	5	12,000	86,400	
8	แอสฟัลท์	200	ลิตร	25	5,000	5	1,000	6,000	
9	ไม้แบบ 1" x 6" x 4.00 ม.	82	ลบ.ฟ.	401	32,882	99	8,118	41,000	
10	งานปรับพื้นทางเดิม	2,400	ตร.ม.	0	-	3.6	8,640	8,640	
11	ทรายหยาบรองพื้น	120	ลบ.ม.	250	30,000	99	11,880	41,880	
12	ไหล่ทางหินคลุก	120	ลบ.ม.	390	46,800	99	11,880	58,680	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								957,870	

ตัวอักษร แก้วแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ)


 (นายวัชรพงศ์ ถมยาแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ชุมพวง

หมายเหตุ ราคาข้างอ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา (เดือนสิงหาคม 2565)